

**REKAPITULÁCIA STAVBY**

Kód: 1104  
Stavba: Cyklochodník Odborárska

JKSO:  
Miesto:

KS:  
Dátum: 4. 11. 2020

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
COLAS Slovakia a.s.

IČO: 31 651 402  
IČ DPH: SK2020492111

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **195 023,89**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
znižovaná	20,00%	<b>195 023,89</b>	<b>39 004,78</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>234 028,67</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY**

Kód: 1104

Stavba: **Cyklochodník Odborárska**

Miesto: Dátum: 14.04.2021

Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia a.s. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	<b>Nové ceny</b> Cena bez DPH	Cena s DPH
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>195 023,89</b>	<b>234 028,67</b>	<b>220 922,45</b>	<b>265 106,94</b>
01	Vetva A	65 135,47	78 162,56	71 789,94	86 147,93
02	Vetva B	40 151,26	48 181,51	46 388,17	55 665,80
03	Vetva C	61 206,86	73 448,23	68 058,53	81 670,24
04	Vetva D	28 530,30	34 236,36	34 685,81	41 622,97

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklochodník Odborárska

Objekt:

**01 - Vetva A**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 4. 11. 2020

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia a.s.

IČO:

31 651 402

IČ DPH:

SK2020492111

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	65 135,47
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>65 135,47</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	65 135,47	20,00%	13 027,09

**Cena s DPH v EUR 78 162,56**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Cyklochodník Odborárska

Objekt:

**01 - Vetva A**

Miesto:

Dátum: 4. 11. 2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>65 135,47</b>
D HSV Práce a dodávky HSV							64 210,47
D 1 Zemné práce							5 022,40
1	K	122101102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, nad 100 do 1000 m3	m3	13,600	2,25	30,60
2	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	999,980	0,35	349,99
3	K	181301113.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	255,000	0,46	117,30
4	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	76,500	9,12	697,68
5	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	255,000	0,67	170,85
6	M	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	7,650	7,41	56,69
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	276,796	3,30	913,43
8	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	326,840	5,50	1 797,62
9	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	96,858	2,20	213,09
10	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 106,799	0,61	675,15
D 5 Komunikácie							26 206,68
11	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	999,980	3,57	3 569,93
12	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmelého cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	999,980	8,15	8 149,84
13	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	999,980	0,43	429,99
14	K	577134121.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	999,980	7,88	7 879,84
14	K	577134121.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - Červený asfalt	m2	0,000	0,00	0,00
15	K	5969113311.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z cementovej malty s vyplnením škár	m2	15,000	30,16	452,40
16	M	592460007200.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, prírodná	m2	15,000	25,08	376,20
17	K	9163311121.S	Osadenie cestnej betónovej príďlažby do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	488,000	8,46	4 128,48
18	M	592460020400.S	Príďlažba betónová, rozmer 500x250x80 mm, sivá	ks	976,000	1,25	1 220,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							32 981,39
19	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	450,870	2,41	1 086,60
20	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	461,820	1,19	549,57
21	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	988,350	1,73	1 709,85
22	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	15,500	2,29	35,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	33,300	16,82	560,11
24	K	113307212.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	1 037,150	0,53	549,69
25	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	1 037,150	2,52	2 613,62
59	K	N03	Recyklácia podkladu za studena na mieste - rozpojenie a reprofiliácia hr. 300 mm plochy do 3000 m2	m2	0,000	0,00	0,00
60	K	N01	Frézovanie bet. krytu hr. 100 mm	m2	0,000	0,00	0,00
61	K	N02	Drvenie betónu	t	0,000	0,00	0,00
65	K	N06	Uskladnenie obrub na palety	m	0,000	0,00	0,00
26	K	919735116.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	488,000	6,38	3 113,44
27	K	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	14,000	11,26	157,64
28	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	12,000	35,96	431,52
29	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	42,000	7,13	299,46
30	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	34,000	3,71	126,14
31	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	14,000	0,64	8,96
32	M	4044100880001	Príkazová značka 220, základný rozmer, fólia RA1, pozinkovaná	ks	5,000	58,00	290,00
33	M	4044100880002	Príkazová značka 221, základný rozmer, fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	58,00	116,00
34	M	4044100880003	Príkazová značka 222, základný rozmer, fólia RA1, pozinkovaná	ks	4,000	58,00	232,00
35	M	4044100450001	Zákazová značka 230, základný rozmer, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	58,00	58,00
36	M	4044101137001	Informatívna prevádzková značka 326, základný rozmer, fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	58,00	116,00
37	K	915711611.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	30,000	1,58	47,40
38	K	915711811.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela základná	m	443,990	3,02	1 340,85
39	K	915721311.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	20,725	18,56	384,66
40	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	473,990	0,16	75,84
41	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	20,725	0,58	12,02
42	K	919726172.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živíc. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	488,000	2,56	1 249,28
43	K	919726711.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	488,000	1,96	956,48
44	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	511,000	10,37	5 299,07
45	M	592170002200.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	488,000	4,33	2 113,04
46	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	23,200	5,70	132,24
47	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	510,000	7,45	3 799,50
48	M	592170001400.S	Obrubník parkový, šxv 80x250 mm, prírodný	ks	510,000	1,48	754,80
49	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	672,614	1,69	1 136,72
50	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	20 178,420	0,12	2 421,41
51	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	672,614	1,79	1 203,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D VRN			<b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b>				<b>925,00</b>
52	K	000300012.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výškové merania	eur	1,000	50,00	50,00
53	K	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	50,00	50,00
54	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	50,00	50,00
55	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - dočasné dopravné značenie (podľa POD)	eur	1,000	525,00	525,00
56	K	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	150,00	150,00
57	K	000700041.S	Dopravné náklady - vnútrostaveniskový presun z medziskládky k objektu bez rozlíšenia	eur	1,000	100,00	100,00
58	K	001000012.S	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	1,000	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklochodník Odborárska

Objekt:

**02 - Vetva B**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 4. 11. 2020

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia a.s.

IČO:

31 651 402

IČ DPH:

SK2020492111

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	40 151,26
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>40 151,26</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	40 151,26	20,00%	8 030,25

**Cena s DPH** v EUR **48 181,51**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Cyklochodník Odborárska

Objekt:

**02 - Vetva B**

Miesto:

Dátum: 4. 11. 2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**40 151,26**

D HSV Práce a dodávky HSV

**39 226,26**

D 1 Zemné práce

**3 033,44**

1	K	122101102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, nad 100 do 1000 m3	m3	16,250	2,25	36,56
2	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	613,350	0,35	214,67
3	K	181301113.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	143,500	0,46	66,01
4	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	43,050	9,12	392,62
5	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	143,500	0,67	96,15
6	M	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	4,305	7,41	31,90
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	175,491	3,30	579,12
8	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	194,217	5,50	1 068,19
9	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	61,706	2,20	135,75
10	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	676,182	0,61	412,47

D 5 Komunikácie

**16 017,08**

11	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	613,350	3,57	2 189,66
12	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	613,350	8,15	4 998,80
13	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	613,350	0,43	263,74
14	K	577134121.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	613,350	7,88	4 833,20
14	K	577134121.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - Červený asfalt	m2	0,000	0,00	0,00
15	K	5969113311.S	Kladienie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z cementovej malty s vyplnením škár	m2	12,000	30,16	361,92
16	M	592460007200.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, prírodná	m2	12,000	25,08	300,96
17	K	9163311121.S	Osadenie cestnej betónovej prídlážby do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	280,000	8,46	2 368,80
18	M	592460020400.S	Prídlážba betónová, rozmer 500x250x80 mm, sivá	ks	560,000	1,25	700,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**20 175,74**

19	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	286,210	2,41	689,77
20	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	276,140	1,19	328,61
21	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	629,650	1,73	1 089,29
22	K	113307212.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	629,650	0,53	333,71



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	629,650	2,52	1 586,72
59	K	N03	Recyklácia podkladu za studena na mieste - rozpojenie a reprofiliácia hr. 300 mm plochy do 3000 m2	m2	0,000	0,00	0,00
60	K	N01	Frézovanie bet. krytu hr. 100 mm	m2	0,000	0,00	0,00
61	K	N02	Drvenie betónu	t	0,000	0,00	0,00
65	K	N06	Uskladnenie obrub na palety	m	0,000	0,00	0,00
24	K	919735116.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	280,000	6,38	1 786,40
25	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	9,000	35,96	323,64
26	K	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	12,000	11,26	135,12
27	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	42,000	7,13	299,46
28	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	24,000	3,71	89,04
29	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	9,000	0,64	5,76
30	M	4044100880001	Príkazová značka 220, základný rozmer, fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	58,00	116,00
31	M	4044100880002	Príkazová značka 221, základný rozmer, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	58,00	58,00
32	M	4044100880003	Príkazová značka 222, základný rozmer, fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	58,00	116,00
33	M	4044101135001	Informatívna prevádzková značka 325, základný rozmer, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	58,00	58,00
34	M	4044100338001	Značka upravujúca prednosť 201, základný rozmer, fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	58,00	116,00
35	M	4044102018001	Dodatková tabuľka 513, základný rozmer, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	2,000	46,40	92,80
36	M	4044100532001	Zákazová značka 254, základný rozmer, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	58,00	58,00
37	M	553560014900.S	Označovník zastávkový, výška 3000 mm, štvorcový terč, s nosičom cestovných poriadkov, s odpadkovým košom	ks	1,000	617,79	617,79
38	K	915711611.S	Vodorovné dopravné značenie dvojitým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	30,000	1,58	47,40
39	K	915711811.S	Vodorovné dopravné značenie dvojitým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela základná	m	258,180	3,02	779,70
40	K	915721311.S	Vodorovné dopravné značenie dvojitým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	19,100	18,56	354,50
41	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	493,090	0,16	78,89
42	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	20,725	0,58	12,02
43	K	919726172.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živ. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	280,000	2,56	716,80
44	K	919726711.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	280,000	1,96	548,80
45	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	291,000	10,37	3 017,67
46	M	592170002200.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	280,000	4,33	1 212,40
47	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	11,000	5,70	62,70
48	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	287,000	7,45	2 138,15
49	M	592170001400.S	Obrubník parkový, šxv 80x250 mm, prírodný	ks	287,000	1,48	424,76
50	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	407,039	1,69	687,90
51	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	12 211,170	0,12	1 465,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	407,039	1,79	728,60
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							925,00
53	K	000300012.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výškové merania	eur	1,000	50,00	50,00
54	K	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	50,00	50,00
55	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	50,00	50,00
56	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - dočasné dopravné značenie (podľa POD)	eur	1,000	525,00	525,00
57	K	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	150,00	150,00
58	K	000700041.S	Dopravné náklady - vnútrostaveniskový presun z medziskládky k objektu bez rozlíšenia	eur	1,000	100,00	100,00
59	K	001000012.S	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	1,000	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklochodník Odborárska

Objekt:

**03 - Vetva C**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 4. 11. 2020

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia a.s.

IČO:

31 651 402

IČ DPH:

SK2020492111

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	61 206,86
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>61 206,86</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	61 206,86	20,00%	12 241,37

**Cena s DPH v EUR 73 448,23**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Cyklochodník Odborárska

Objekt:

**03 - Vetva C**

Miesto:

Dátum: 4. 11. 2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>61 206,86</b>
D HSV Práce a dodávky HSV							60 281,86
D 1 Zemné práce							4 795,04
1	K	122101102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, nad 100 do 1000 m3	m3	13,600	2,25	30,60
2	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	979,670	0,35	342,88
3	K	181301113.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	246,000	0,46	113,16
4	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	73,800	9,12	673,06
5	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	246,000	0,67	164,82
6	M	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	7,380	7,41	54,69
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	254,513	3,30	839,89
8	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	311,217	5,50	1 711,69
9	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	93,506	2,20	205,71
10	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 079,571	0,61	658,54
D 5 Komunikácie							25 026,07
11	K	564851111.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	979,670	3,57	3 497,42
12	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmelého cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	979,670	8,15	7 984,31
13	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	979,670	0,43	421,26
14	K	577134121.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	979,670	7,88	7 719,80
14	K	577134121.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - Červený asfalt	m2	0,000	0,00	0,00
15	K	9163311121.S	Osadenie cestnej betónovej prídlažby do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	493,000	8,46	4 170,78
16	M	592460020400.S	Prídlažba betónová, rozmer 500x250x80 mm, sivá	ks	986,000	1,25	1 232,50
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							30 460,75
17	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	471,860	2,41	1 137,18
18	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	462,930	1,19	550,89
19	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	21,330	16,82	358,77
20	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	954,140	1,73	1 650,66
21	K	113307212.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	975,470	0,53	517,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	975,470	2,52	2 458,18
59	K	N03	Recyklácia podkladu za studena na mieste - rozpojenie a reprofiliácia hr. 300 mm plochy do 3000 m2	m2	0,000	0,00	0,00
60	K	N01	Frézovanie bet. krytu hr. 100 mm	m2	0,000	0,00	0,00
61	K	N02	Drvenie betónu	t	0,000	0,00	0,00
65	K	N06	Uskladnenie obrub na palety	m	0,000	0,00	0,00
23	K	919735116.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	493,000	6,38	3 145,34
24	K	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	5,000	11,26	56,30
25	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	4,000	35,96	143,84
26	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	14,000	7,13	99,82
27	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	10,000	3,71	37,10
28	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	4,000	0,64	2,56
29	M	4044100880002	Príkazová značka 221, základný rozmer, fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	58,00	116,00
30	M	4044100907001	Príkazová značka 225, základný rozmer, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	58,00	58,00
31	M	4044101135001	Informatívna prevádzková značka 325, základný rozmer, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	58,00	58,00
32	M	404410113500	Informatívna prevádzková značka 326, základný rozmer, fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	55,94	111,88
33	K	915711811.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela základná	m	490,890	3,02	1 482,49
34	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	473,990	0,16	75,84
35	K	919726172.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	493,000	2,56	1 262,08
36	K	919726711.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	493,000	1,96	966,28
37	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	493,000	10,37	5 112,41
38	M	592170002200.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	493,000	4,33	2 134,69
39	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	493,000	7,45	3 672,85
40	M	592170001400.S	Obrubník parkový, šxv 80x250 mm, prírodný	ks	493,000	1,48	729,64
41	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	638,835	1,69	1 079,63
42	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	19 165,050	0,12	2 299,81
43	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	638,835	1,79	1 143,51

D VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

925,00

44	K	000300012.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výškových merania	eur	1,000	50,00	50,00
45	K	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškových merania	eur	1,000	50,00	50,00
46	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	50,00	50,00
47	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - dočasné dopravné značenie (podľa POD)	eur	1,000	525,00	525,00
48	K	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	150,00	150,00
49	K	000700041.S	Dopravné náklady - vnútrostaveniskový presun z medziskládky k objektu bez rozlíšenia	eur	1,000	100,00	100,00
50	K	001000012.S	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	1,000	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklochodník Odborárska

Objekt:

**04 - Vetva D**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 4. 11. 2020

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia a.s.

IČO:

31 651 402

IČ DPH:

SK2020492111

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	28 530,30
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>28 530,30</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	28 530,30	20,00%	5 706,06

**Cena s DPH v EUR 34 236,36**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Cyklochodník Odborárska

Objekt:

**04 - Vetva D**

Miesto:

Dátum: 4. 11. 2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**28 530,30**

D HSV Práce a dodávky HSV

**27 605,30**

D 1 Zemné práce

1 805,92

1	K	122101102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, nad 100 do 1000 m3	m3	10,000	2,25	22,50
2	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	382,470	0,35	133,86
3	K	181301113.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	83,000	0,46	38,18
4	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	24,900	9,12	227,09
5	K	180402111.S	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	83,000	0,67	55,61
6	M	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	2,490	7,41	18,45
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	89,148	3,30	294,19
8	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	122,110	5,50	671,61
9	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	35,204	2,20	77,45
10	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	437,665	0,61	266,98

D 5 Komunikácie

10 463,59

11	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	382,470	3,57	1 365,42
12	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	382,470	8,15	3 117,13
13	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	382,470	0,43	164,46
14	K	577134121.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	382,470	7,88	3 013,86
14	K	577134121.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - Červený asfalt	m2	0,000	0,00	0,00
15	K	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženeho s vyplnením škár	m2	15,000	10,52	157,80
16	M	592460007200.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, prírodná	m2	15,000	25,08	376,20
17	K	9163311121.S	Osadenie cestnej betónovej príďlažby do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	207,000	8,46	1 751,22
18	M	592460020400.S	Príďlažba betónová, rozmer 500x250x80 mm, sivá	ks	414,000	1,25	517,50

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15 335,79

19	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	209,160	2,41	504,08
20	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	162,960	1,19	193,92
21	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	359,220	1,73	621,45
22	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	12,230	2,29	28,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	113307212.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, - 0,24000t	m2	371,450	0,53	196,87
24	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	371,450	2,52	936,05
59	K	N03	Recyklácia podkladu za studena na mieste - rozpojenie a reprofiliácia hr. 300 mm plochy do 3000 m2	m2	0,000	0,00	0,00
60	K	N01	Frézovanie bet. krytu hr. 100 mm	m2	0,000	0,00	0,00
61	K	N02	Drvenie betónu	t	0,000	0,00	0,00
65	K	N06	Uskladnenie obrub na palety	m	0,000	0,00	0,00
25	K	919735116.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	207,000	6,38	1 320,66
26	K	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	15,000	11,26	168,90
27	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	11,000	35,96	395,56
28	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	35,000	7,13	249,55
29	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	30,000	3,71	111,30
30	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	11,000	0,64	7,04
31	M	553560014900.S	Označovník zastávkový, výška 3000 mm, štvorcový terč, s nosičom cestovných poriadkov, s odpadkovým košom	ks	1,000	617,79	617,79
32	M	4044100880002	Príkazová značka 221, základný rozmer, fólia RA1, pozinkovaná	ks	3,000	58,00	174,00
33	M	4044100532001	Zákazová značka 254, základný rozmer, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	58,00	58,00
34	M	404410113700	Informatívna prevádzková značka 325, rozmer 750x750 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	4,000	55,94	223,76
35	M	4044101135001	Informatívna prevádzková značka 326, základný rozmer, fólia RA1, pozinkovaná	ks	6,000	58,00	348,00
36	M	4044102018001	Dodatková tabuľka 513, základný rozmer, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	1,000	46,40	46,40
37	M	4044100535001	Zákazová značka 264, základný rozmer, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	58,00	58,00
38	K	915711611.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	140,230	1,58	221,56
39	K	915711811.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela základná	m	159,420	3,02	481,45
40	K	915721311.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	38,360	18,56	711,96
41	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	299,650	0,16	47,94
42	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	38,360	0,58	22,25
43	K	919726172.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	207,000	2,56	529,92
44	K	919726711.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	207,000	1,96	405,72
45	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	207,000	10,37	2 146,59
46	M	592170002200.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	207,000	4,33	896,31
47	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	209,160	7,45	1 558,24
48	M	592170001400.S	Obrubník parkový, šxv 80x250 mm, prírodný	ks	209,160	1,48	309,56
49	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	246,462	1,69	416,52
50	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	7 393,860	0,12	887,26



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	246,462	1,79	441,17
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							925,00
52	K	000300012.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výškové merania	eur	1,000	50,00	50,00
53	K	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	50,00	50,00
54	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	50,00	50,00
55	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - dočasné dopravné značenie (podľa POD)	eur	1,000	525,00	525,00
56	K	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	150,00	150,00
57	K	000700041.S	Dopravné náklady - vnútrostaveniskový presun z medziskládky k objektu bez rozlíšenia	eur	1,000	100,00	100,00
58	K	001000012.S	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	1,000	0,00	0,00