

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Rerkonštrukcia kanalizácie Plaváreň Pasienky

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 27. 4. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Timea SZAMARÁNSZKÁ

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 99 355,79

	idzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	99 355,79	19 871,16

Cena s DPH v EUR 119 226,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Rerkonštrukcia kanalizácie Plaváreň Pasienky

Miesto: Bratislava

Dátum: 27. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o., Horná Potôň

Spracovateľ:

ΠΡΟΙΕΡΑ
ΣΤΑΜΑΡΔΑΝΙΣΤΙΚΑ

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		99 355,79	119 226,95
001	Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie	63 260,85	75 913,02
002	Rekonštrukcia vnútornej kanalizácie v suteréne	34 295,59	41 154,71
003	Elektroinštalácia	1 799,35	2 159,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rerkonštrukcia kanalizácie Plaváreň Pasienky

Objekt:

001 - Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 27. 4. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Timea SZAMARÁNSZKÁ

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

63 260,85

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	63 260,85	20,00%	12 652,17

Cena s DPH

v EUR

75 913,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kanalizácie Plaváreň Pasienky

Objekt:

001 - Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie

Miesto:

Bratislava

Dátum:

27. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

Spracovateľ:

Timea
SZAMARÁNSZKÁ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

63 260,85

HSV - HSV

63 260,85

1 - Zemné práce

43 245,84

4 - Vodorovné konštrukcie

2 548,07

5 - Komunikácie

5 588,19

8 - Rúrové vedenie

6 920,09

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 037,07

99 - Presun hmôt HSV

3 921,59

ROZPOČET

Stavba:

Rerkonštrukcia kanalizácie Plaváreň Pasienky

Objekt:

001 - Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie

Miesto: Bratislava

Dátum: 27. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o., Horná Potôň

Spracovateľ: Timea
SZAMARÁNSZKÁ

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

63 260,85

D HSV HSV

63 260,85

D 1 Zemné práce

43 245,84

1	K	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	89,300	34,040	3 039,77
2	K	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	89,300	12,974	1 158,58
3	K	115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	40,000	10,165	406,60
4	K	1150011011	Dodavka vytlačna hadica 2" dlzky 40m	m	40,000	10,167	406,68
5	K	115101203	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 1000 l do 2000 l	hod	504,000	8,818	4 444,27
6	K	115101303	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 1000 do 2000 l	deň	21,000	4,327	90,87
7	K	132201202	Výkop rhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	401,917	10,305	4 141,75
8	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3.	m3	12,058	1,017	12,26
9	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	548,328	6,489	3 558,10
10	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	548,328	3,892	2 134,09
11	K	1627062111	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia kamenouhoľných hlušín na vzdialenosť nad 5000 do 6000 m	m3	401,917	9,983	4 012,34
12	K	1627062191	Vodorovné premiestnenie kamenouhoľných hlušín. Priplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 1000 m	m3	8 038,340	0,894	7 186,28
13	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	401,917	0,643	258,43
14	K	171201209	Poplatok za skládku zeminy	M3	401,917	12,500	5 023,96
15	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	330,140	3,196	1 055,13
16	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	52,955	15,871	840,45
17	M	583410003300	Kamenivo drvené hrubé frakcia 22-63 mm, STN EN 12620 + A1	t	438,102	12,500	5 476,28

D 4 Vodorovné konštrukcie

2 548,07

18	K	4515721111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	54,660	44,760	2 446,58
19	K	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	0,675	113,935	76,91

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,800	13,656	24,58
D 5			Komunikácie				5 588,19
21	K	566902214	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 250 mm	m2	79,800	9,654	770,39
22	K	566902263	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200	m2	101,080	30,407	3 073,54
23	K	572751212	Vyspravenie asfaltovým betónom AC hr. nad 40 do 60 mm pri vyspravovanej ploche do 10% na 1 km	m2	58,900	29,614	1 744,26
D 8			Rúrové vedenie				6 920,09
24	K	871266000	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN.110	m	6,000	0,621	3,73
25	M	286110005700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, dĺ. 1 m, WAVIN	ks	6,000	3,698	22,19
26	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN.125	m	2,000	0,704	1,41
27	M	286110006200	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dĺ. 2 m, WAVIN	ks	1,000	12,556	12,56
28	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN.160	m	11,000	0,765	8,42
29	M	286110006900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dĺ. 5 m, WAVIN	ks	1,000	46,596	46,60
30	M	286110006700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dĺ. 2 m, WAVIN	ks	3,000	22,569	67,71
31	K	871376010	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN.300	m	37,200	1,066	39,66
32	M	286110001000	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 315, dĺ. 5 m, WAVIN	ks	7,000	138,163	967,14
33	M	286110000900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 315, dĺ. 3 m, WAVIN	ks	1,000	119,639	119,64
34	K	877266000	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 110	ks	3,000	3,107	9,32
35	M	286510003400	Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	3,000	1,474	4,42
36	K	877276002	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	1,000	3,546	3,55
37	M	286510003900	Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia WAVIN	ks	1,000	2,330	2,33
38	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	3,000	3,828	11,48
39	M	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	3,000	3,855	11,57
40	K	877376034	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	7,000	5,331	37,32
41	M	286510014800	Odbočka 45° PVC-U, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia WAVIN	ks	3,000	31,549	94,65
42	M	286510014600	Odbočka 45° PVC-U, DN 315/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia WAVIN	ks	3,000	32,015	96,05
43	M	286510014700	Odbočka 45° PVC-U, DN 315/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia WAVIN	ks	1,000	34,467	34,47
44	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	19,000	1,434	27,25
45	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	37,200	2,274	84,59
46	K	894118001	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	8,000	63,397	507,18
47	K	894411121	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30, potrubie DN nad 200-300 mm	ks	2,000	546,851	1 093,70
48	K	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž, rovná alebo prechodová TZS	KUS	21,000	47,370	994,77

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	M	286520037700	Šachtový prechod PVC pieskovaný DN 300 hladký kanalizačný systém. PIPELIFE	ks	5,000	65,589	327,95
50	M	286520037500	Šachtový prechod PVC pieskovaný DN 200 hladký kanalizačný systém. PIPELIFE	ks	2,000	20,047	40,09
51	M	286520037400	Šachtový prechod PVC pieskovaný DN 150 hladký kanalizačný systém. PIPELIFE	ks	2,000	15,096	30,19
52	M	592240003800	Dno jednoliate šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/53 KOM V15 pre kanalizačnú šachtu DN 1000. rozmer 1000/525x150 mm	ks	2,000	367,226	734,45
53	M	592240002100	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. stenv. 100 mm. rozmer 1000x625x580 mm	ks	2,000	86,890	173,78
54	M	592240002200	Skrúž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/10 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. stenv. 100 mm. rozmer 1000x250x100 mm	ks	21,000	38,846	815,77
55	M	5922442150	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	1,000	16,230	16,23
56	M	5922442130	Vyrovnávací prstenec 63/60	ks	1,000	22,695	22,70
57	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	KUS	2,000	30,052	60,10
58	M	552434420	Poklop liatinový vstupná šachta D 600 nosnosť 40 t bez odvetrania, veko BEGU-S-K D400, rám BEGU-R-1. obj.č. KD08	kus	2,000	198,562	397,12

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 037,07

59	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkv. nad 100 do 150 mm	m	62,000	5,796	359,35
60	K	963015111	Demontáž prefabrikovanej šachtovej skruže na KS do 0.06 t. -0.00500t	ks	30,000	4,606	138,18
61	K	969021131	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 300 mm. -0.09300t	m	53,200	7,272	386,87
62	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	4,650	12,467	57,97
63	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	93,000	0,394	36,64
64	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	4,650	1,550	7,21
65	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	93,000	0,329	30,60
66	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	T	4,650	4,354	20,25

D 99 Presun hmôt HSV 3 921,59

67	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	653,599	6,000	3 921,59
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kanalizácie Plaváreň Pasienky

Objekt:

002 - Rekonštrukcia vnútornej kanalizácie v suteréne

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 27. 4. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Timea SZAMARÁNSZKÁ

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				34 295,59
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	34 295,59	20,00%	6 859,12

Cena s DPH	v EUR	41 154,71
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rerkonštrukcia kanalizácie Plaváreň Pásienky

Objekt:

002 - Rekonštrukcia vnútornej kanalizácie v suteréne

Miesto: Bratislava

Dátum: 27. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o., Horná Potôň

Spracovateľ: Timea
SZAMARÁNSZKÁ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

34 295,59

HSV - HSV	25 633,05
1 - Zemné práce	12 758,23
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	492,93
4 - Vodorovné konštrukcie	1 944,94
5 - Komunikácie	2 351,85
8 - Rúrové vedenie	2 254,20
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 793,89
99 - Presun hmôt HSV	2 037,01
PSV - Práce a dodávky PSV	8 662,54
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	242,97
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	2 922,01
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	294,72
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	1 712,59
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	268,28
771 - Podlahy z dlaždíc	3 110,03
781 - Obklady	111,94

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kanalizácie Plaváreň Pasienky

Objekt:

002 - Rekonštrukcia vnútornej kanalizácie v suteréne

Miesto: Bratislava

Dátum: 27. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o., Horná Potôň

Spracovateľ: Timea SZAMARÁNSZKÁ

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 295,99

D HSV

HSV

25 633,05

D 1

Zemné práce

12 758,23

1	K	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	70,400	34,040	2 396,42
2	K	115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	28,000	10,165	284,62
3	K	1150011011	Dodávka vytlačna hadica 2" dlzky 28 m	m	28,000	10,167	284,68
4	K	115101203	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 1000 l do 2000 l	hod	240,000	8,818	2 116,32
5	K	115101303	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 1000 do 2000 l	deň	10,000	4,327	43,27
6	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	78,230	18,422	1 441,15
7	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,347	1,017	2,39
8	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	173,000	6,489	1 122,60
9	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbkv do 4 m	m2	173,000	3,892	673,32
10	K	1627062111	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia kamenouhoľných hlušín na vzdialenosť nad 5000 do 6000 m	m3	78,230	9,983	780,97
11	K	1627062191	Vodorovné premiestnenie kamenouhoľných hlušín. Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m	m3	1 564,600	0,894	1 398,75
12	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	78,230	0,643	50,30
13	K	171201209	Poplatok za skládku zeminy	M3	78,230	15,552	1 216,63
14	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	59,174	3,196	189,12
15	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	38,720	15,871	614,53
16	M	583410003300	Kamenivo drvené hrubé frakcia 22-63 mm, STN EN.12620.+ A1	t	10,368	13,808	143,16

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

492,93

17	K	3462448211	Prímurovky izolačné a ochranné z tehál dĺžky 290 mm P.10-20.MC.10 hr.140 mm	m2	11,470	42,976	492,93
----	---	------------	---	----	--------	--------	--------

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 944,94

18	K	4515721111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	40,070	44,760	1 793,53
19	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C.12/15	m3	1,404	99,430	139,60

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,865	13,656	11,81
D 5			Komunikácie				2 351,85
21	K	566902263	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB. I tr. C. 20/25 hr. 200	m2	70,400	33,407	2 351,85
D 8			Rúrové vedenie				2 254,20
22	K	871266016	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plošenného DN 100	m	37,000	0,581	21,50
23	M	286110005700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, dĺ. 1 m, WAVIN	ks	2,000	3,698	7,40
24	M	286110005600	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, dĺ. 0,5 m, WAVIN	ks	3,000	4,960	14,88
25	M	286110005500	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, dĺ. 2 m, WAVIN	ks	5,000	10,887	54,44
26	M	286110005800	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, dĺ. 3 m, WAVIN	ks	3,000	15,699	47,10
27	M	286110005900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, dĺ. 5 m, WAVIN	ks	1,000	15,964	15,96
28	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	29,000	0,704	20,42
29	M	286110006200	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dĺ. 2 m, WAVIN	ks	8,000	10,562	84,50
30	M	286110006100	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dĺ. 1 m, WAVIN	ks	3,000	6,058	18,17
31	M	286110006000	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dĺ. 0,5 m, WAVIN	ks	2,000	4,778	9,56
32	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	39,000	0,765	29,84
33	M	286110006900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dĺ. 5 m, WAVIN	ks	6,000	46,750	280,50
34	M	286110006700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dĺ. 2 m, WAVIN	ks	3,000	19,380	58,14
35	M	286110006800	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dĺ. 3 m, WAVIN	ks	1,000	27,896	27,90
36	M	286110006600	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dĺ. 1 m, WAVIN	ks	1,000	9,633	9,63
37	M	286110006500	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dĺ. 0,5 m, WAVIN	ks	1,000	6,087	6,09
38	K	877266000	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 110	ks	20,000	3,107	62,14
39	M	286510003400	Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	20,000	1,474	29,48
40	K	877266024	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 100	ks	6,000	3,108	18,65
41	M	286510013100	Odbočka 45° PVC-U, DN 110/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	6,000	2,950	17,70
42	K	877276002	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	19,000	3,546	67,37
43	M	286510003900	Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	17,000	2,330	39,61
44	M	286510003800	Koleno PVC-U, DN 125x30° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	1,974	1,97
45	M	286510004100	Koleno PVC-U, DN 125x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	3,437	3,44
46	K	877276026	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	3,000	3,546	10,64

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	M	286510013200	Odbočka 45° PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia WAVIN	ks	2,000	4,459	8,92
48	M	286510013300	Odbočka 45° PVC-U, DN 125/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia WAVIN	ks	1,000	5,612	5,61
49	K	877276048	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 125/100	ks	3,000	3,546	10,64
50	M	286510007900	Redukcia PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia WAVIN	ks	3,000	2,371	7,11
51	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	7,000	3,828	26,80
52	M	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	6,000	3,855	23,13
53	M	286510004200	Koleno PVC-U, DN 160x15° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia WAVIN	ks	1,000	3,295	3,30
54	K	877326028	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 160	ks	3,000	3,828	11,48
55	M	286510013400	Odbočka 45° PVC-U, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia WAVIN	ks	3,000	6,085	18,26
56	K	877326052	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 160/125	ks	2,000	3,828	7,66
57	M	286510008100	Redukcia PVC-U, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia WAVIN	ks	2,000	3,442	6,88
58	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	120,000	1,434	172,08
59	K	894201165	Dno alebo steny šachtier armatúrnych hr. nad 200 mm z betónu vodostavebného tr. C 35/45	m3	2,258	129,883	293,28
60	K	894201193	Priplatok k cene za hrúbku dna alebo steny šachtiv armatúrnej do 200 mm	m3	2,258	2,597	5,86
61	K	894502201	Debnenie stien šachtier armatúrnych pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných	m2	18,600	13,720	255,19
62	K	894608112	Výstuž šachtier armatúrnych z betonárskej ocele 10 505	t	0,012	1 101,012	13,21
63	K	894609114	Výstuž šachtier armatúrnych zo zvarovaných sietí KARI	t	0,000	1 338,164	0,00
64	M	3139553043	Siete KARI akost' BSt 500M KY 50 DIN 488 rozmer siete 3x2m, veľkosť oka 150x150mm, D drôtu 8/8mm	m2	33,000	4,611	152,16
65	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	30,052	30,05
66	M	TET47-106-400S	Poklop liatinový "TETRA" 1000x600 mm, D400 kN, s tesnením, uzamykateľný, TECHNO TIP	ks	1,000	212,568	212,57
67	K	899503111	Stúpadlo do šachtier a drobných objektov poplastované vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	5,000	6,596	32,98

D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 793,89				
68	K	919735124	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbkv nad 150 do 200 mm	m	176,000	17,484	3 077,18
69	K	969021121	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm, -0.06300t	m	76,000	5,499	417,92
70	K	971024461	Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom pl. do 0,25 m2, hr. do 600 mm, -0.33200t	ks	6,000	27,139	162,83
71	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0.27000t	m2	1,800	4,678	8,42
72	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	3,885	12,467	48,43
73	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	77,700	0,394	30,61
74	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	3,885	1,550	6,02
75	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	77,700	0,329	25,56
76	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	T	3,885	4,354	16,92

D 99		Presun hmôt HSV	2 037,01				
77	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	131,420	15,500	2 037,01

D PSV Práce a dodávky PSV 8 662,54

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 242,97

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	K	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	M2	3,920	0,220	0,86
79	M	111631100	Lak asfaltový ALP-PENETRAL	t	0,001	1 939,616	1,94
80	K	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	M2	11,470	0,273	3,13
81	M	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,005	1 939,616	9,70
82	K	711641567	Izolácia podzemných objektov pásmi pritavením rubová NAIP	M2	18,424	6,068	111,80
83	M	628321300	Pásky ťažké asfalt.-vl. sklenená Bitagit S	M2	22,109	5,226	115,54

D		721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	2 922,01			
84	K	721110806	Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných nad 100 do DN 200. -0.02670t	m	80,000	3,954	316,32
85	K	721172203	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	3,000	8,901	26,70
86	M	286140036800	HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	ks	3,000	1,208	3,62
87	K	721172206	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	5,000	9,262	46,31
88	M	286140037400	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	ks	2,000	1,344	2,69
89	M	286140037600	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 2 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	ks	1,000	1,344	1,34
90	K	721172209	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	m	7,000	10,130	70,91
91	M	286140038000	HT rúra hrdlová DN 70 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	ks	5,000	2,027	10,14
92	M	286140038200	HT rúra hrdlová DN 70 dl. 2 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	ks	1,000	2,027	2,03
93	M	286140037900	HT rúra hrdlová DN 70 dl. 0,5 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	ks	1,000	1,270	1,27
94	K	721172245	Montáž spojky HT potrubia DN 40	ks	2,000	3,884	7,77
95	M	286540016500	Hrdlo dvojité HT DN 40, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu.	ks	2,000	0,862	1,72
96	K	721172248	Montáž spojky HT potrubia DN 50	ks	3,000	4,208	12,62
97	M	286540016600	Hrdlo dvojité HT DN 50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu.	ks	3,000	0,863	2,59
98	K	721172312	Montáž odbočky HT potrubia DN 70	ks	3,000	4,840	14,52
99	M	286540009200	Odbočka HT DN 70/50/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu.	ks	2,000	1,721	3,44
100	M	286540009000	Odbočka HT DN 70/50/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu.	ks	1,000	2,011	2,01
101	K	721172315	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	1,000	6,115	6,12
102	M	286540010200	Odbočka HT DN 100/70/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu.	ks	1,000	2,675	2,68
103	K	721172330	Montáž redukcie HT potrubia DN 70	ks	1,000	4,840	4,84
104	M	286540006400	Redukcia krátka HT DN 70/40, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu.	ks	1,000	1,528	1,53
105	K	721172333	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	ks	5,000	6,114	30,57
106	M	286540006700	Redukcia krátka HT DN 100/50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu.	ks	4,000	1,538	6,15
107	M	286540006800	Redukcia krátka HT DN 100/70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu.	ks	1,000	2,068	2,07
108	K	721172363	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 150	ks	1,000	9,623	9,62
109	M	286540019300	Čistiaci kus HT DN 150, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu.	ks	1,000	21,153	21,15
110	K	721210813	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 100. -0.02961t	ks	10,000	6,849	68,49
111	K	721213014	Montáž pivničného podlahového vpustu s vodorovným odtokom a 3 násobným uzáverom proti vzdutej vode DN 160	ks	1,000	9,256	9,26
112	M	551510002200	Spätná klapka HL715.2EPC, DN 160, elektronické riadenie, prídavná nerezová klapka, ručné istenie, napojenie na PC, proti vzdutej vode. ABS	ks	1,000	254,504	254,50

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
113	K	721213018	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom pre kanalizačné potrubie pod stropom DN 110	ks	7,000	9,850	68,95
114	M	286630043700	Dvorný vpust HL616SW/1, dvojielny, (2,1 l/s), vertikálny odtok DN 110, izolačná príruha, vodná zápachová uzávierka, plastový rám, nerezová mriežka 226x226 mm, PP	ks	4,000	242,755	971,02
115	M	286630021700	Sprchový vpust "Primus-Drain" HL540I, DN 50, (0,6 l/s), s krytkou na vloženie dlaždice a izolačnou súpravou s 3 upevňovacími nožičkami, PP/nerez	ks	3,000	218,611	655,83
116	K	721213025	Montáž dvorného vpustu so zvislým odtokom a zápachovou klapkou s izolačnou prírubou DN 110	ks	3,000	16,601	49,80
117	M	286630039500	Dvorný vpust HL606/1, (4,3 l/s), vertikálny odtok DN 110, mechanická zápachová uzávierka, plastový rám, liatinová mriežka	ks	3,000	77,810	233,43
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				294,72
118	K	722172412	Montáž vodovodného PP-R potrubia s karbónovým vláknom polyfúznym zváraním PN 20 D 40x5,5	m	33,000	6,510	214,83
119	M	286140019000	Rúra PP-R INSTAPLAST D 40x3,7 mm dl. 4 m PN.10, systém pre rozvod pitnej vody	m	33,000	2,421	79,89
D 724			Zdravotechnika - strojné vybavenie				1 712,59
120	K	724400100	Montáž a zapojenie malej čerpacej stanice na jedno sanitárne zariadenie (bez fekálií)	ks	1,000	13,795	13,80
121	M	426710000100	Prečerpávacie zariadenia pre toaletu a 1 sanitárne zariadenie bez fekálií SOLOLIFT2 WC-1, GRUNDFOS	ks	1,000	474,983	474,98
122	K	724400101	Montáž a zapojenie malej čerpacej stanice pre 1 WC a 1 sanitárne zariadenie	ks	2,000	15,911	31,82
123	M	426710000300	Prečerpávacie zariadenia pre zavesné WC a 3 sanitárne zariadenia SOLOLIFT C-3, GRUNDFOS	ks	2,000	595,997	1 191,99
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				268,28
124	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	2,000	7,391	14,78
125	K	725119215	Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej s rovným odpadom	ks	2,000	20,984	41,97
126	M	642340000600	Kombinované WC keramicke REKORD s hlbokým splachovaním, rozmer 360x625 mm, 3/6 l, odpad vodorovný, KOLO	ks	2,000	105,767	211,53
D 771			Podlahy z dlaždíc				3 110,03
127	K	771541015	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	70,400	19,116	1 345,77
128	M	583840000900	Dlažba Keramicke dlažba interierová	m2	70,400	22,500	1 584,00
129	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	8,764	20,568	180,26
D 781			Obklady				111,94
130	K	781411011	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 110x110 mm	m2	1,800	38,190	68,74
131	M	597640000100	Obkladačky keramicke glazované jednofarebné hladké l.v. 100x100x14 mm	m2	1,836	22,500	41,31
132	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramicke v objektoch výšky do 6 m	t	0,092	20,568	1,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rerkonštrukcia kanalizácie Plaváreň Pasienky

Objekt:

003 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 27. 4. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Timea SZAMARÁNSZKÁ

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 799,35
---------------------	--	--	--	-----------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 799,35	20,00%	359,87

Cena s DPH	v EUR	2 159,22
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rerkonštrukcia kanalizácie Plaváreň Pasienky

Objekt:

003 - Elektroinštalácia

Miesto: Bratislava

Dátum: 27. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o., Horná Potôň

Spracovateľ: Timea
SZAMARÁNSZKÁ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 799,35

D1 - Montáž základná(hrubá) C21M	99,51
D2 - PRÍSLUŠENSTVO UZEMŇOVACIEHO VEDENIA	6,25
D3 - STAVEBNÉ ÚPRAVY(DRÁŽKY,SEKANIE,VŔTANIE)	112,50
D4 - Nosný materiál pre zákl.montáž	183,07
D5 - Špecifický nosný materiál	14,37
D6 - Montáž špec.nosného materiálu	156,25
D7 - Rozvádzač Dozbrojenie R-008a, 1 ks, Skriň	48,14
D8 - Rozvádzač Dozbrojenie R-017, 1 ks, Rozvodnice	73,88
D9 - Rozvádzač Dozbrojenie R-024, 1 ks, Skriň	92,88
D10 - Odborná prehliadka a skúšky	225,00
D11 - HZS(v cenníkoch nešpec.práce)	787,50

ROZPOČET

Stavba:

Rerkonštrukcia kanalizácie Plaváreň Pasienky

Objekt:

003 - Elektroinštalácia

Miesto: Bratislava

Dátum: 27. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o., Horná Potôň

Spracovateľ: Timea SZAMARÁNSZKÁ

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 799,35

D		D1	Montáž základná(hrubá) C21M	99,51			
1	K	210 01-0002	RÚRKA OHYBNÁ PVC-POD OM.,BEZ SEKANIA 2316 - tov.16mm	m	80,000	0,250	20,00
2	K	210 01-0313	KRABICA ODBOČNÁ S VIEČKOM BEZ ZAPOJENIA KO.125	ks	1,000	2,500	2,50
3	K	210 80-0014	VODIČ ULOŽENÝ V RÚRKACH CYK 6 zeleno/žltý	m	90,000	0,625	56,25
4	K	210 81-0045	KÁBEL ULOŽENÝ PEVNE,ALEBO DO DRÁŽKY CYKY-J. 3 x 1.5	m	20,000	0,625	12,50
5	K	210 95-0101	PRIPLATOK NA ZATAHOVANIE KÁBLOV označovaci štítok na kábel	ks	8,000	0,125	1,00
6	K	210 10-0001	UKONČENIE VODIČOV "CU" V ROZVÁDZAČOCH do 2.5 Cu	ks	12,000	0,313	3,76
7	K	210 10-0002	UKONČENIE VODIČOV "CU" V ROZVÁDZAČOCH do 6 Cu	ks	8,000	0,438	3,50

D		D2	PRÍSLUŠENSTVO UZEMŇOVACIEHO VEDENIA	6,25			
8	K	210 19-2562p.	Svorka ekvipoten.uzemň.EPS2-1223507	ks	1,000	6,250	6,25

D		D3	STAVEBNÉ ÚPRAVY(DRÁŽKY,SEKANIE,VŔTANIE)	112,50			
9	K	210 04-0702	Drážka pre rúrky,káble do pr.48mm-tehla	m	20,000	1,875	37,50
10	K	973 03-1616	Kapsa pre KP68,tehla	ks	4,000	2,500	10,00
11	K	971 03-3131	Prieraz cez stenu do hr.15cm/š.6cm-tehla	ks	3,000	3,750	11,25
12	K	971 03-3141p.	Prieraz cez stenu do hr.30cm/š.6cm-tehla	ks	1,000	3,750	3,75
13	K	p.	Začist.dražok nahrubo,do hl.5cm-bez mat.	m	20,000	2,500	50,00

D		D4	Nosný materiál pre zákl.montáž	183,07			
14	M	H-516	RÚRKA LPFLEX,OHYBNÁ PVC-125N,HORL.A-C3.2316 - 16mm	m	84,000	0,438	36,79
15	M	H-9125	KRABICE INSTALAČNÉ Z PVC KO 125 odbočná bez svork	ks	1,000	5,738	5,74
16	M	H-38502	VYSTRAŽNÉ TABUĽKY označovaci štítok na kábel	ks	8,000	0,250	2,00
17	M	H-82602	SILOVÉ VODIČE CYA CYA 6 zeleno/žltý	m	94,500	1,113	105,18
18	M	H-13153	KÁBLE CYKY 750V CYKY-J 3 x 1.5	m	21,000	0,725	15,23
19	M	H-01223507	ZEMNIACE DOSKY A TYČE svorka ekvipot.plomb. EPS2.1223507	ks	1,000	18,125	18,13

D		D5	Špecifický nosný materiál	14,37			
20	M	H-72629	ZÁSUVKY 220V,24V,48V,TELEF. zásuvka do vlhka.5518-2600B,IP44 ABB	ks	1,000	4,988	4,99
21	M	H-103613	SPINÁČE SPECIALNE Zásuvka+vyp.Brennenstuhl.1508071.16A.230V	ks	3,000	3,125	9,38

D		D6	Montáž špec.nosného materiálu	156,25			
22	K	21011-1004	ZÁSUVKA DOMOVÁ 230V VSTAVANÁ 10/16A, 2P+Z + vyp.	ks	3,000	3,750	11,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	210 11-1031	ZÁSUVKA DOMOVA 220V DO VLHKA zásuvka 10/16A 1-2x IP46.koncová	ks	1,000	1,250	1,25
24	K	210 19-0001p.	MONTÁŽ OCEĽOPLECH. A PLAST.ROZVODNÍČ do 20.kg	ks	1,000	18,750	18,75
25	K	210 19-0071	MONTÁŽ SKRIN.ROZVADZAČA NEDELENEHO do 500.kg	ks	2,000	62,500	125,00

D D7 Rozvádzač Dozbrojenie R-008a, 1 ks, Skriň 48,14

26	K	R-IL080101-f	Montážna DIN lišta 1H	ks	1,000	1,875	1,88
27	K	R-BK077001--	Popisný štítok samolepiací	ks	1,000	0,250	0,25
28	K	R-IK021036--	Nulová svorkovnica N 7	ks	1,000	1,125	1,13
29	K	R-IK021037--	Zemniaca svorkovnica SL 7	ks	1,000	1,125	1,13
30	K	R-B0218512	Chránič s ističom B 10A-30mA G WS	ks	1,000	43,750	43,75

D D8 Rozvádzač Dozbrojenie R-017, 1 ks, Rozvodnice 73,88

31	K	R-IL080101-f	Montážna DIN lišta 1H	ks	1,000	1,875	1,88
32	K	R-BK040021--	Nástenný rozvádzač 1x12TE WAT-1	ks	1,000	25,000	25,00
33	K	R-BK077001--	Popisný štítok samolepiací	ks	1,000	0,250	0,25
34	K	R-IK021036I--	Nulová svorkovnica N 7, izol	ks	1,000	1,500	1,50
35	K	R-IK021037I--	Zemniaca svorkovnica SL 7, izol	ks	1,000	1,500	1,50
36	K	R-B0218512	Chránič s ističom B 10A-30mA G WS	ks	1,000	43,750	43,75

D D9 Rozvádzač Dozbrojenie R-024, 1 ks, Skriň 92,88

37	K	R-IL080101-f	Montážna DIN lišta 1H	ks	1,000	1,875	1,88
38	K	R-BK077001--	Popisný štítok samolepiací	ks	2,000	0,250	0,50
39	K	R-IK021036I--	Nulová svorkovnica N 7, izol	ks	1,000	1,500	1,50
40	K	R-IK021037I--	Zemniaca svorkovnica SL 7, izol	ks	1,000	1,500	1,50
41	K	R-B0218512	Chránič s ističom B 10A-30mA G WS	ks	2,000	43,750	87,50

D D10 Odborná prehliadka a skúšky 225,00

42	K	Pol1	Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky, vypracovanie správy, Odborná prehliadka a skúšky.	hod	12,000	18,750	225,00
----	---	------	--	-----	--------	--------	--------

D D11 HZS(v cenníkoch nešpec.práce) 787,50

43	K	Pol2	Úprava a repasia rozvádzačov	hod	30,000	18,750	562,50
44	K	Pol3	Napojenie sa na exist.zemniče	hod	8,000	18,750	150,00
45	K	Pol4	Zisťovanie skutk.stavu exist.inštalácie HZS (v cenníkoch nešpec.práce)	hod	4,000	18,750	75,00

Poistná zmluva č. [REDACTED]

Poist'ovateľ | **ČSOB Poist'ovňa, a.s.**
Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 325 416, IČ DPH: SK7020000218
Zapísaná v OR SR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 444/B
Poštová adresa: P.O.BOX 815 63, 815 63 Bratislava
Infolinka: 0850 111 303
zastúpený: Mgr. Denisa Marochničová, underwriter Odboru upisovania rizík a produktového manažmentu SME
Ing. Ivana Tholtová, underwriter Odboru upisovania rizík a produktového manažmentu SME

Poistník | **BBAU s.r.o.**
Slnečná ulica 566, 930 36 Horná Potôň, Slovenská republika
IČO: 51 085 097, IČ DPH: SK2120612505
Zapísaná v OR SR Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vl.č. 40713/T
[REDACTED]
zastúpený: Tímea Szamaránszká, konateľka

Poistený | zhodný s poistníkom

uzavreli podľa § 788 a nasl. **Občianskeho zákonníka** (ďalej len „OZ“) túto poistnú zmluvu

poistenia zodpovednosti za škodu

(ďalej len "zmluva"), ktorá spolu s **poistnými podmienkami poist'ovateľa** uvedenými v časti II tejto zmluvy tvorí neoddeliteľný celok.

Časť I ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Účinnosť zmluvy | od 28.04.2021 00:00 h.
na dobu neurčitú.

Článok 2
Správca zmluvy | [REDACTED]

Článok 3
Finančný sprostredkovateľ | CITY FINANCE CENTRE
tel. č. 0905 872 383, e-mail: office@cityfc.eu

Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými dodatkami, poistnými podmienkami poist'ovateľa, ktoré sú prílohou zmluvy a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

87

Časť II
OBSAH ZMLUVY

Článok 1
Poistné podmienky | Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú:
- Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu VPP ZOD 2019 (ďalej len „VPP ZOD 2019“),
- Zmluvné dojednania pre asistenčné služby pre podnikateľov a právnické osoby ZD AS – P 2019 (ďalej len „ZD AS – P 2019“).

Článok 2
Poistená činnosť | Poistenou činnosťou sú vybrané činnosti uvedené vo výpise z Obchodného registra poisteného, ktorý je platný ku dňu začiatku poistenia podľa tejto zmluvy, je jej prílohou a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
Vybrané činnosti:
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- Prípravné práce k realizácii stavby
- Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

Článok 3
Územný rozsah | Poistenie sa dojednáva s územnou platnosťou Slovenská republika a Česká republika.

Článok 4
Rozsah poistenia | Touto zmluvou sa dojednáva poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu podľa čl. 2 VPP ZOD 2019 (ďalej len „poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu“).

Článok 5
Dojednané klauzuly | ZOD 001_2019 Vadný výrobok a vadne vykonaná práca
ZOD 005_2019 Regresné nároky Sociálnej a zdravotných poisťovní
ZOD 009_2019 Nadzemné a podzemné vedenia
ZOD 010_2019 Atmosférické zrážky pri stavebnej činnosti
ZOD 014_2019 Spolupracujúce osoby - do 15 subjektov

Článok 6
Poistná suma, sublimit poistného plnenia | Pre poistené riziko podľa článku 4. tejto časti zmluvy a dojednané klauzuly podľa článku 5. tejto časti zmluvy (ďalej len „poistené riziko“) sa dojednáva nasledujúca poistná suma a sublimit:

Poistené riziko	Výška poistnej sumy v Eur	Výška sublimitu v Eur
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody		
Klauzula ZOD 001_2019		
Klauzula ZOD 005_2019		
Klauzula ZOD 009_2019		
Klauzula ZOD 010_2019		
Klauzula ZOD 014_2019		

Článok 7
Spoluúčasť | Pre poistené riziko zmluvy sa dojednáva nasledujúca spoluúčasť:

Poistené riziko		
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody		
Klauzula ZOD 001_2019		
Klauzula ZOD 005_2019		
Klauzula ZOD 009_2019		
Klauzula ZOD 010_2019		
Klauzula ZOD 014_2019		

Časť III
POISTNÉ, SPLATNOSŤ POISTNÉHO

Článok 1
Poistné | Poistné podľa § 796 OZ je bežné.
Ročné poistné vrátane dane z poistenia za poistenie podľa tejto zmluvy pozostáva z:

Druh poistenia	Poistné v Eur
Poistenie zodpovednosti za škodu	
Spolu:	

Článok 2
Obchodná zľava, poistné po zľave | Ročné poistné vrátane dane z poistenia po obchodnej zľave v Eur: [redacted]
Daň z poistenia v Eur: [redacted]
Ročné poistné bez dane z poistenia v Eur: [redacted]

Článok 3
Frekvencia platenia
poistného, splatnosť
poistného

Celkové poistné vo výške [redacted] bude platené v štvrtročných splátkach nasledovne:

Číslo splátky poistného	Splátka poistného (k úhrade)	Splatnosť splátky poistného
1.	[redacted]	28.04. bežného roka
2.	[redacted]	28.07. bežného roka
3.	[redacted]	28.10. bežného roka
4.	[redacted]	28.01. bežného roka

Článok 4
Úhrada poistného

Poistník poukáže poistník príkazom k úhrade na účet poisťovateľa číslo: **SK39 7500 0000 0002 5501 5933**
variabilný symbol: [redacted]

Časť IV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Prehlásenia

- Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že porozumeli jej obsahu, uzavreli ju slobodne, vážne, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.
- Poistník/poistený prehlasuje, že:
 - sa oboznámil s obsahom zmluvy, jej dodatkami a prílohami, poistnými podmienkami a zmluvnými dojednaniami prislúchajúcimi k dojednanému poisteniu, platnými a účinnými ku dňu uzavretia zmluvy, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, s rozsahom nárokov z nej vyplývajúcich a súhlasí s jej uzavretím a súčasne potvrdzuje prevzatie uvedených dokumentov v písomnej podobe,
 - všetky údaje vrátane osobných údajov a odpovedí na písomné otázky poisťovateľa uvedené v zmluve týkajúce sa poistenia sú pravdivé a úplné, a berie na vedomie, že na základe odpovedí na otázky týkajúcich sa dojednávaneho poistenia vykonáva poisťovateľ ocenenie poisťovaného rizika a rozhoduje o prijatí poistenia,
 - si je vedomý následkov, ktoré môžu mať nepravdivé alebo neúplné odpovede na povinnosť poisťovateľa plniť,
 - mu bol pred uzatvorením poistnej zmluvy predložený informačný dokument o poistnom produkte v zmysle platného zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.
- Poistné sumy v tejto zmluve stanovil poistník a/alebo poistený na vlastnú zodpovednosť.
- Poistník prehlasuje, že: je nie je osobou s osobitným vzťahom k poisťovni. V prípade kladnej odpovede je vzťah:.....
Poistník/poistený vyhlasuje, že vyhlásenie o osobitnom vzťahu k poisťovni je pravdivé. Berie na vedomie, že v prípade, ak je toto vyhlásenie nepravdivé, zmluva je v zmysle § 71 ods. 1 platného zákona o poisťovníctve neplatná.

Článok 2
Zmena a platnosť
ustanovení zmluvy

- Po vzájomnej dohode zmluvných strán je možné zmenu ustanovení tejto zmluvy a zmenu rozsahu poistenia upraviť formou číslovaného písomného dodatku k zmluve.
- Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany miesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia dohodnú nové znenie ustanovenia, ktoré sa najviac priblíži účelu, ktorý zmluvné strany v čase uzavretia zmluvy sledovali.

Článok 3
Lehota na
doručenie zmluvy

V prípade nedoručenia zmluvy do sídla poisťovateľa v lehote 2 (slovom dvoch) mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy je zmluva považovaná za neplatnú. Rovnako v prípade nedoručenia dodatku k zmluve do sídla poisťovateľa v lehote 2 (slovom dvoch) mesiacov odo dňa účinnosti tohto dodatku k zmluve je príslušný dodatok k zmluve považovaný za neplatný.

Článok 4
Prílohy k zmluve

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1 – Výpis z obchodného registra poisteného
- Príloha č. 2 – Dotazník pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
- Príloha č. 3 – Zoznam spolupracujúcich osôb podľa Klauzuly ZOD 014 - Spolupracujúce osoby


Článok 5
Počet strán
a vyhotovení

Táto zmluva obsahuje 4 strany a je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých poistník obdrží jedno a poisťovateľ jedno vyhotovenie.

Článok 6
Hlásenie škodovej
udalosti

Vznik škodovej udalosti je poistník povinný nahlásiť bez zbytočného odkladu v súlade so Všeobecnými poistnými podmienkami poisťovateľa na Call centrum likvidácie, tel. 0850 311 312.

Horná Potôň, 27.04.2021




Tímea Szamaránszká

odtlačok pečiatky a podpis poistníka a poisteného
druh a číslo dokladu totožnosti:

07. HA 74 9 258



Digitally signed
by Denisa
Marochničová
Date: 2021.04.27
15:26:43 +02'00'



Digitally signed
by Ivana
Tholtová
Date: 2021.04.27
15:18:01 +02'00'

Bratislava, 27.04.2021

Mgr. Denisa Marochničová

Ing. Ivana Tholtová

odtlačok pečiatky a podpis poisťovateľa



ČSOB Poistovnía, a.s.
Žitkova 11
811 02 Bratislava
-216-

16

Príloha č. 5- Návrh na plnenie kritérií

Identifikačné údaje:

Názov zákazky:

„Rekonštrukcia kanalizácie Plavárne Pasienky - 1. etapa“

Uchádzač: BBAU s.r.o.

Adresa sídla: Slnecná ulica č. 566, 930 36 Horná Potôň

IČO: 51 085 097


Ponuková cena v súlade s opisom predmetu zákazky z Výzvy na predkladanie ponúk:

Predmet plnenia	Celková cena v eur bez DPH	Výška DPH (20%)	Celková cena v eur s DPH
Celková cena za predmet zákazky	99 355,79,-	19 871,16,-	119 226,95,-

Platca/~~neplatec~~ DPH (nehodiace sa preškrtnite)

Čestné vyhlásenie: Predložením tejto ponuky zároveň čestne vyhlasujem, že spĺňam všetky podmienky účasti stanovené vo výzve na predkladanie ponúk.

V Hornej Potôni, dňa 28.04.2021



pečiatka a podpis osoby oprávnenej
konať za uchádzača